

Stevns Kommune  
Center for Teknik & Miljø, Team Natur  
Rådhuspladsen 4  
4660 Store Heddinge  
Att: Vandløbsmyndighed

31. JULI 2026

JOURNALNUMMER  
09.08.26-G01-1-26

## **§19 tilladelse til terrænregulering ved udlægning af ren jord på matr.nr. 8, Råby By, Holtug**

Vandløbsmyndigheden hos Stevns Kommune, Team Natur har den 20. marts 2026 søgt om terrænregulering på den vestlige del af markareal på matrikel nr. 8, Råby By, Holtug (Råbyvej 32, Råby, 4673 Klippinge).

Jorden stammer fra udgravning til sandfang på, og i direkte tilknytning til, det offentlige vandløb Møllerenden. Sandfanget etableres i en privat have, hvor der hidtil har været træer og krat. Jorden er dokumenteret ren, klasse 0.

Ansøger forventer en jordmængde på ca. 350 m<sup>3</sup> fra projektet, som udlægges på et areal på op til 6 ha. Forud for udlægningen oplagres jorden i midlertidigt jorddepot på nordvestligt hjørne af marken. Jorden forventes at ligge ca. 2-6 måneder frem til markerne er høstet i efteråret 2026, hvorefter jorden kan udlægges. Tilladelse til midlertidigt jorddepot er behandlet i særskilt tilladelse.

### **Tilladelse**

Stevns kommune, Team Miljø meddeler hermed tilladelse til det ansøgte på nedenstående vilkår. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysninger i sagen i øvrigt.

Tilladelsen er gyldig efter modtagelsen af denne afgørelse. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Se i øvrigt klagevejledning.

Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles, sker på egen regning og risiko.



31. JULI 2026

Der er med denne tilladelse, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> §19, ikke taget stilling til eventuelle godkendelser/tilladelser efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, planloven eller beredskabsloven.

### **Lovhjemmel**

Tilladelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens §19.

Tilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens §19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen uden erstatning, ved risiko for forurening af vandforsyning eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør §20 i miljøbeskyttelsesloven.

### **Tilladelsens vilkår**

#### Generelt

1. En kopi af tilladelsen og dens vilkår skal til enhver tid være tilgængelig for entreprenørerne, og andre der har relation til projektet.
2. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 1 år fra tilladelsesdatoen.
3. Stevns kommune, Team Miljø skal orienteres, når det ansøgte projekt sættes i gang, og når projektet er afsluttet.
4. Tilladelsen omfatter terrænregulering af maksimalt 6 ha på matr.nr. 8, Råby By, Holtug med ca. 350 m<sup>3</sup> ren jord, svarende til ca. 630 ton ved 1,8 t/m<sup>3</sup>.

#### Indretning og drift

5. Tilladelsen til terrænregulering omfatter kun udlægning af kl. 0 jord, som oprindeligt stammer fra det anmeldte opgravningsprojekt: Etabling af sandfang på Oldekrogen 2, matr.nr. 48, Magleby By, Magleby.  
Forventet jordmængde er ca. 350 m<sup>3</sup>, svarende til ca. 630 ton ved 1,8 t/m<sup>3</sup>.
6. Inden udlægning af jorden fra midlertidigt jorddepotet lokaliseret på matriklen, skal milen visuelt inspiceres af driftsansvarlig, for at sikre at der ikke er tilkørt fremmed uautoriseret jord til milen.

---

<sup>1</sup> Miljøbeskyttelsesloven: Lov om miljøbeskyttelse jf. LBK nr. 1742 af 22. december 2025



31. JULI 2026

7. Der må ikke tilføres jord andre steder fra, end nævnt i vilkår 5.
8. Jorden må kun udlægges som angivet i ansøgningsmaterialet og som beskrevet i denne tilladelse.
9. Der må maksimalt terrænreguleres med 10 cm i det enkelte punkt.
10. Der må ikke forekomme støv- og materialeflugt i forbindelse med håndtering og udlægning af jorden.
11. Hvis der opdages en jordforurening under arbejdet, skal arbejdet straks stoppes, og miljømyndigheden skal kontaktes på Stevns Kommunes hovednummer 56 57 57 57 eller via mail til [natmil@stevns.dk](mailto:natmil@stevns.dk) uden for rådhusets åbningstid.
12. Det skal holdes afstand til beskyttet sten- og jorddige beliggende i markens nordlige beplantningsbælte og skel, så det ikke beskadiges.

#### Dræn og vandløb

13. Den driftsansvarlige skal sikre, at den naturlige afstrømning fra arealer op- og nedstrøms for projektområdet ikke ændres i hverken udlægningsperioden eller efter terrænreguleringen afslutning
14. Terrænreguleringen må således ikke give anledning til ændret afstrømning til omkringliggende arealer og ejendomme jf. lovbekendtgørelse nr. 1219 om vandløb (vandløbsloven) af den 25. november 2019 - § 6.
15. Der må desuden ikke ændres på afvandingen uden at dette indledningsvist er godkendt af vandløbsmyndigheden ved en reguleringssag.

#### Tilsyn og ændringer

16. Stevns Kommune er tilsynsmyndighed
17. Hvis projektet ændrer form eller omfang skal Stevns Kommunes miljømyndighed kontaktes.

#### **Tilgrundliggende materiale**

Følgende materiale ligger til grund for tilladelsen:

- Ansøgning dateret d. 3. februar 2026 fremsendt pr. mail d. 20. marts 2026.
- Supplerende oplysninger jf. mail fra ansøger, dateret d. 16. juli 2026.

31. JULI 2026

- Svar på spørgsmål fra Stevns Kommune, CTM, Team Miljø.

## Beskrivelse af sagen

Stevns Kommune ønsker at etablere et sandfang med henblik på at kunne rense rørlagte strækninger på det offentlige vandløb Møllerenden og dermed opretholde en effektiv afvanding. Sandfanget anlægges i tilknytning til Møllerenden, der hovedsageligt er rørlagt, og hvor der forekommer betydelig sandvandring i rørene.

Sandfanget etableres i en privat have, hvor der hidtil har været træer og krat. Projektet medfører en overskydende jordmængde på ca. 350 m<sup>3</sup>.

Den overskydende jord ønskes benyttet til terrænregulering på dele af markarealet på matr.nr. 8, Råby By, Holtug, med adressen Råbyvej 32, Råby, 4673 Klippinge.

Team Natur, vandløbsmyndigheden har i den forbindelse søgt om tilladelse til både etablering af jorddepot på et hjørne af matriklen og den efterfølgende udlægning og terrænregulering på marken.

Denne tilladelse omfatter kun terrænreguleringen. Det forudgående midlertidige jorddepot er behandlet i særskilt tilladelse.

Det er i ansøgningen anført at udlægningen af jorden har til formål at forbedre jordens egenskaber, herunder struktur, dræningsforhold og bæreevne, samt at udjævne mindre terrænforskelle på arealet.

Terrænreguleringen vurderes af ansøger ikke at medføre væsentlige ændringer i landskabet eller påvirke afvanding eller omkringliggende arealer, herunder de landskabelige linjer.

Der er forud for sandfangets realisering truffet aftale med grundejeren om etablering af jorddepot og efterfølgende udlægning af jorden på marken.

Det rørlagte tilløb 1 til Møllerenden skærer gennem området for udlægning af jorden. Nedsivning af regn- og overfladevand fra det terrænregulerede område, vil for den del der afvandes til det rørlagte vandløb, således ende i samme vandløb, som ved opgravningsstedet. Se bilag 1.

Terrænreguleringen ligger ca. 1,2 km fra sandfanget.

31. JULI 2026



**Figur 1:** Luftfoto hvor det blå felt viser hvor jorden midlertidig skal opbevare og den røde skravering viser hvor jorden skal udlægges.

Området udlagt til terrænregulering er på 315 x 190 m, svarende til lige under 6 ha. En jævn fordeling af al jorden, 350 m<sup>3</sup>, over hele arealet vil resultere i en tykkelse på ca. 0,6 cm. De 350 m<sup>3</sup> jord udgør dermed en relativt begrænset mængde i forhold til et areal på knap 6 ha. Der vil derfor primært blive fokuseret på at udjævne den eksisterende lavning på arealet.

Terrænhævningen vil maksimalt udgøre 10 cm på det dybeste sted.

Den røde kant på nedenstående kort viser lavningen, som vil blive udfyldt først. Eventuel overskydende jord vil efterfølgende blive fordelt jævnt på det øvrige markareal, således at terrænreguleringen fremstår naturlig og harmonisk. Udlægning af jord vil ske under hensyntagen til naboejendomme, og der vil blive holdt en passende afstand til skel.

31. JULI 2026



**Figur 2:** Oversigtskort over lavninger i terrænet. Rød kant markerer primær lavning, der terrænreguleres.  
NB der terrænreguleres kun indenfor område angivet til terrænregulering på figur 1.

Arbejdet med etablering af sandfang og jorddepot opstarter snarest muligt, ultimo sommeren 2026. Jorddepotet forventes at være på arealet i højst 2 måneder, frem til markerne er høstet, hvorefter jorden kan udlægges på marken i efteråret 2026. Udlægning forventes at tage ca. 1 dag.

Ansøger har foretaget en forhåndsklassificering af jorden, hvor sandfanget skal etableres. Analyseresultaterne viser at der er tale om klasse 0, og dermed ren jord. Analyseresultater fremgår af bilag.

Ansøger har truffet forholdsregler for at sikre, at der ikke tilføres forurenede jord til jorddepotet.

Jorden opgraves og håndteres løbende direkte fra udgravningen, hvor den gennemgås skovl for skovl. Eventuelle tegn på forurening vil derfor kunne konstateres under arbejdet. Hvis der identificeres mistanke om forurening, vil arbejdet på den pågældende strækning skulle standses, og jorden vil ikke blive flyttet eller udlagt, før forholdet er nærmere afklaret.

Den opgravede jord fragtes direkte til matr. 8, Råby By, Holtug, hvor jorden midlertidigt oplagres på samme matrikel som terrænreguleringen. Der er således ikke tale om yderligere flytning af jord til en anden ejendom eller til et område med andre arealanvendelser mellem den midlertidige oplagring og

31. JULI 2026

udlægning. Risikoen for spredning af eventuel forurening til nye lokaliteter vurderes derfor at være meget begrænset.


Da jorden både oplagres og senere genudlægges på samme matrikel, vurderes der heller ikke at være et behov for at holde jorden adskilt fra eksisterende jordbunker på arealet. Jordens oprindelse og endelige placering er den samme, og en sammenblanding vil derfor ikke ændre de miljømæssige forhold på ejendommen.

### Jord og grundvandsforhold

Lokaliteten for terrænreguleringen er hverken kortlagt som forurennet jf. jordforureningsloven, eller omfattet af områdeklassificering. Det samme gør sig gældende for sandfangets placering.

Lokaliteten ligger i OSD (Område med særlige drikkevandsinteresser).

Et mindre område i det syd-vestligste hjørne af terrænreguleringsområdet ligger i indvindingsopland for Magleby Vandværk.



**Figur 3:** Oversigtskort Råbyvej 32. Blå flade viser indvindingsopland for Magleby Vandværk.


### Planforhold, samt bygge- og beskyttelseslinier:

Lokalitet for både sandfanget placering, jorddepotets placering samt terrænreguleringen ligger i landzone. Stevns Kommunes byggesagsmyndighed har truffet afgørelse om at terrænreguleringen ikke kræver en landzonetilladelse.

31. JULI 2026

Der er et beskyttet sten- og jorddige, af typen "Udskiftningsdige", i beplantningsbælte i nordligskel mod tilstødende markareal. Ansøger har oplyst, at der vil blive holdt en afstand på et par meter til det beskyttede dige i forbindelse med både jorddepot og terrænregulering.

Skovbyggelinien for skovareal vest for Råbyvej 32, skærer ind over matrikelgrænsen, så at en mindre del af markens vestlige og sydvestlige del ligger inden for skovbyggelinien.



**Figur 4:** Luftfoto med markering af beskyttet sten- og jorddige samt skovbyggelinie.

## Miljøteknisk vurdering

Stevns Kommune behandler ansøgning om terrænregulering efter miljøbeskyttelseslovens §19.

Ansøger har forud for realiseringen af projektet med etablering sandfang indgået en aftale med grundejeren om at aftage den overskydende rene jord. Det er derfor Stevns Kommune, Team Miljø's vurdering, at der ikke er tale om nyttiggørelse af affald, men i stedet brug af et biprodukt. Jorden oplagres midlertidigt på samme mark, forud for udlægningen.

Det er ligeledes Stevns Kommune, Team Miljø's vurdering, at udlægningen af jorden ikke skal betragtes som et anlæg, da der er tale om en begrænset jordmængde, der stammer fra én lokalitet og tilkøres området over nogle få dage.



31. JULI 2026

Ved behandling af ansøgningen om §19 tilladelse, er de miljømæssige forhold gennemgået, med henblik på at vurdere, om projektet vil udgøre en trussel på den pågældende lokalitet. Følgende er lagt til grund for tilladelsen.

På baggrund af ansøgningen og det som er lagt til grund for denne tilladelse, er der fastsat en række vilkår. Disse vilkår har til formål at sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med vurderingerne.

Der er fastsat vilkår som skal sikre, at der ikke tilføres forurennet jord. Herunder vilkår om hvorfra jord må stamme, samt visuelt tjek af den midlertidigt oplagte jordmile for uautoriseret jord, inden jorden skal udlægges på marken.

Ansøger har i ansøgningen anført, at terrænreguleringen ikke vil påvirke afvanding fra området. Der stilles vilkår om at terrænreguleringen ikke må ændre den naturlige afstrømning fra både op- og nedstrøms liggende arealer, at terrænreguleringen ikke giver anledning til ændret afstrømning til omkringliggende arealer og ejendomme jf. vandløbsloven<sup>2</sup> §6, eller ændres af afvandingen uden at dette indledningsvist er godkendt af vandløbsmyndigheden ved en reguleringssag

Denne tilladelse omhandler kun udspredning på område markeret til terrænregulering. Tilladelser til oplag af jorden er behandlet i særskilt tilladelse.

### **Bygge- og beskyttelseslinier**

En mindre del af område for terrænregulering er omfatter af skovbyggelinien for skovareal vest for Råbyvej 32, da beskyttelseslinien skærer ind over matrikelgrænsen. Markens vestlige og sydvestlige del ligger inden for skovbyggelinien.

Den ansøgte terrænregulering vurderes ikke at have nogen negativ påvirkning af skovbyggelinjens formål. Det er Stevns kommune, Team Miljø's vurdering at en mindre hævnning af arealet ikke vil ændre indkigget til skoven eller skovbyggelinien. Arealet vil fortsat kunne tilplantes med skov, idet den mindre hævnning af terrænet ikke begrænser mulighederne for eventuel fremtidig skovrejsning.

Det er ligeledes Stevns kommune, Team Miljø's vurdering at der er truffet tilstrækkelige forholdsregler for ikke at beskadige det beskyttede jord og

---

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1219 om vandløb af den 25. november 2019

31. JULI 2026

stendige i markens nordlige skel, i det ansøgere har oplyst at der vil blive holdt en afstand på et par meter til det beskyttede dige.

### Beskyttelse af jord og grundvand

Terrænreguleringen ligger indenfor OSD. Derudover ligger et mindre område i det syd-vestligste hjørne af terrænreguleringsområdet ligger i indvindingsopland for Magleby Vandværk.

Der er tale om udlægning af dokumenteret ren jord. Stevns Kommune, Team Miljø vurderer, at terrænreguleringen ikke vil udgøre en risiko for grundvand, overfladevand eller det omgivende miljø. Det er ligeledes kommunens vurdering, at det ansøgte, ikke udgør en trussel mod vandindvindingsinteresser i områderne.

### Konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen<sup>3</sup> og naturbeskyttelseslovens<sup>4</sup> § 3

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal det ved tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 sikres, at der ikke sker væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

Derudover skal det i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 sikres, at der ikke sker en tilstandsændring i nærliggende beskyttede naturområder, herunder søer, vandløb og moser.

Det nærmeste Natura 2000-område er Stevns Rev. Både i forhold til afstand i fugleflugtslinje, og at området ligger i afstrømningsopland til vandløbet Møllerenden, der har udløb til Køge Bugt.

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 206 Stevns Rev.

| Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 206 |                  |             |
|----------------------------------------------|------------------|-------------|
| Naturtyper:                                  | Sandbanke (1110) | Bugt (1160) |
|                                              | Rev (1170)       |             |
| Arter:                                       | Marsvin (1351)   |             |

**Figur 5:** Naturtyper, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området Stevns Rev. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.  
Kilde: Natura 2000-plan 2022-2027 for Stevns Rev. Natura 2000-område nr. 206. Habitatområde H206. Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. BEK nr. 1098 af 21/08/2023.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. LBK nr. 927 af 28-06-2024.  
Side



31. JULI 2026

Stevns Rev ligger langs kysten ud for Stevns fra Bøgeskoven i nord til Rødvig i syd. Der er ca. 3,7 km i lige linje fra placeringen af området for udlægning af jord til Stevns Rev.

Området, hvor anlægget skal etableres, er ikke beliggende i et Natura 2000-område, og der er ikke tale om direkte udledning til Østersøen. Da udlægningen af jorden kun påvirker omgivelserne i umiddelbar nærhed til anlægget, og anlæggets afstand fra nærmeste Natura 2000-område taget i betragtning, vurderer kommunen, at etablering af anlægget ikke vil påvirke Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget. Dette vurderes alene ud fra afstanden samt at der er tale om udlægning af dokumenteret ren jord.

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter inden for anlægsområder eller i umiddelbar nærhed af dette. Lokaliteten vurderes heller ikke at være egnet til yngle- eller rasteområde for bilag IV arter. Der er tale om opdyrket markareal, der er i drift.

Det vurderes, at anlægget hverken vil indskrænke eller forringe egnede yngle-, raste- eller voksesteder for bilag IV arter.

Området for udlægning af jord og terrænregulering etableres udenfor eksisterende §3-område. Nærmeste §3-område, naturtype: sø, er beliggende ca. 85 m sydvest for området på nabobebyggelse.

Nærmeste vandløb, er rørlagt tilløb til Møllerenden, som skærer gennem området for udlægning af jorden. Nedsivning af regn- og overfladevand vil, for den del der afvandes til det rørlagte vandløb, således ende i samme vandløb, som ved opgravningsstedet.

Det vurderes, at terrænreguleringen ikke medfører en tilstandsændring i hverken nærmeste §3-område eller vandløb.

Center for Teknik og Miljø, Team Miljø vurderer, at udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne, Bilag IV-arter samt nærliggende beskyttede naturtyper ikke vil blive påvirket af jordudlægningen i forbindelse med terrænreguleringen.

### **Stevns Kommunes samlede vurdering**

På baggrund af ovenstående, samt de stillede vilkår, er det Stevns Kommune, Team Miljø's samlede vurdering, at terrænreguleringen kan etableres uden at udgøre en risiko for grundvandsressourcen i området og uden at være i strid med kommunens øvrige planlægning samt gældende lovgivning, herunder habitatbekendtgørelsen og naturbeskyttelsesloven.



31. JULI 2026

## Partshøring

Udkast til tilladelse har været i partshøring hos ansøger og grundejer i perioden 28. juli til 8 august 2026. Den endelige tilladelse gives inden fristens udløb, da der er modtaget endelige svar fra begge parter. Grundejer har den 30. juli sendt mail med "ingen kommentarer. Ansøger har den 29. juli sendt mail med følgende høringsvar:

1. Vilkår 11: Kan der indsættes kontaktoplysninger til miljøteamet, sådan at I kan kontaktes med det samme, hvis der opstår noget uventet?

*Der er tilføjet kontakt telefonnr. og mail*

2. Side 6 nederst: Det er tvivlsomt om formuleringen i sidste afsnit betyder, at al jord håndteres, deponeres og udsprede på samme areal ud fra nuværende formulering. Der er ansøgt om at jorden opgraves på én matrikel og deponeres samt udsprede på anden matrikel, som bilag 1 i tilladelsen også viser. Er der en misforståelse eller skal den eventuelt omformuleres, så der ikke er tvivl?.

*Teksten er tilrettet, så der ikke opstår en misforståelse.*

*Jorddeponering og udlægning sker på samme matrikel. Jorden fragtes direkte fra opgravningsstedet til matr. 8, Råby By, Holtug.*

Kommentarerne er indarbejdet i tilladelsen som beskrevet under hvert punkt.

## Inhabilitet

Center for Teknik og Miljø har overvejet, om forholdet i at meddele tilladelse til et af centerets egne teams, kan være forbundet med myndighedsinhabilitet. Team Miljø i Center for Teknik og Miljø er myndighed på miljøbeskyttelseslovens §19, som er det tilladelsen til terrænregulering meddeles efter. Ansøger er Center for Teknik og Miljø's Team Natur som ikke er en del af myndighedsbehandlingen af afgørelsen.

I dette tilfælde har kommunen for at afbøde den potentielle interessekonflikt, taget særlige forholdsregler i sagsbehandlingen. Center for Teknik og Miljø's Vandløbsmyndighed har ikke været involveret i myndighedsbehandlingen af denne afgørelse. Kommunen vil i den forbindelse godtgøre, at myndighedsinhabilitet ikke har haft betydning for sagens behandling og afgørelsens resultatet.

Miljølovgivningen indeholder ikke regler om henskyldelse til et andet organ i et tilfælde som det foreliggende. Desuden kan en kommune generelt ikke



31. JULI 2026

substitueres ved, at sagen henskydes til en anden kommune, hvorfor sagen i stedet er blevet behandlet af en anden enhed inden for kommunen. I dette tilfælde er det heller ikke muligt at sende den miljøtekniske afgørelse over til andre centre, da de opererer med helt andre lovgivningsområder som eks sociallovgivning, og dermed ikke har den tekniske viden.

## Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse. Klagefristen er 4 uger fra den 31. juli 2026, som er den dag, afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [www.stevns.dk](http://www.stevns.dk).

Klageberettigede er ansøgeren, Embedslægen og enhver, der må anses at have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer, som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens §§ 99, 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem klageportalen, som du finder via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på klageportalen med Mit-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til Stevns Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Kommunen skal derefter vurdere om afgørelsen genoptages eller fastholdes. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret skal betales, når kommunen videresender klagen til klagenævnet. Du kan finde en vejledning på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på [mfkn@naevnetneshus.dk](mailto:mfkn@naevnetneshus.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.



31. JULI 2026

Tilladelsen efter §19 kan udnyttes straks efter modtagelse, selvom der er klaget over den. Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles, sker på egen regning og risiko.

### **Søgsmålsfrist**

Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Påklages afgørelsen gælder søgsmålsfristen først fra der er meddelt endelig afgørelse i sagen.

Venlig hilsen

Heidi Kjær  
Miljøsagsbehandler  
61 16 45 42  
Heidkjae@stevns.dk  
Miljø

Kopi til:

- Grundejer af matr.nr. 8, Råby By, Holtug
- Miljøstyrelsen
- Danmark Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk og stevns@dn.dk

Bilagliste:

Bilag 1: Oversigtskort, Jorddepotets placering

Bilag 2: Analyseresultater, Forhåndsklassificering

31. JULI 2026

## Bilag 1: Oversigtskort



**Figur 6:** Kort (luftfoto) over lokationen af sandfang og midlertidigt jorddepot, samt Møllerendens forløb.

31. JULI 2026

## **Bilag 2: Analyseresultater, Forhåndsklassificering.**

Stevns Kommune  
Rådhuspladsen 4  
4660 Store Heddinge  
Att.: Mette Lynggaard

Rapportnr.:  
Batchnr.:  
Kundenr.:  
Rapportdato:  
Valideringskode:

AR-26-VL-01012639-01  
EUAA59-26012639  
VL0001353  
12.03.2026  
7401B4786D

## Analyserapport

Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 05.03.2026  
Prøvetager: Eurofins VBM Laboratoriet VBM MAR  
Modt. dato: 05.03.2026  
Analyseperiode: 06.03.2026 - 12.03.2026

| Lab prøvenr:       | 862-2026-01263901 | 862-2026-01263902 | 862-2026-01263903 | 862-2026-01263904 | 862-2026-01263905 | Enhed | DL | Urel(%) |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|---------|
| Prøvemærke:        | 1                 | 2                 | 1.1               | 2.1               | 1.2               |       |    |         |
| Prøvedybde m u.t.: | 0-0,5             | 0-0,5             | 1,2               | 1,2               | 2,4               |       |    |         |

|                                                           |    |    |    |    |    |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|----|
| Tørstof<br><small>DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk</small> | 78 | 84 | 92 | 85 | 87 | % | 1 | 15 |
|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|----|

### Metaller

|                                                                                     |      |      |       |      |      |           |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-----------|------|----|
| Bly (Pb)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>     | 12   | 11   | 4,2   | 7,0  | 6,0  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Cadmium (Cd)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> | 0,26 | 0,20 | 0,071 | 0,13 | 0,15 | mg/kg ts. | 0,02 | 30 |
| Chrom (Cr)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>   | 12   | 11   | 7,5   | 19   | 21   | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Kobber (Cu)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 10   | 6,6  | 3,5   | 11   | 6,5  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Nikkel (Ni)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 8,0  | 6,0  | 5,2   | 14   | 13   | mg/kg ts. | 0,5  | 30 |
| Zink (Zn)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>    | 41   | 33   | 16    | 30   | 31   | mg/kg ts. | 2    | 30 |

### Kulbrinter

|                                                                  |     |     |     |     |     |           |   |    |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---|----|
| C6H6-C10<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>       | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | mg/kg ts. | 2 | 30 |
| C10-C15<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C15-C20<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C20-C35<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | 15  | 17  | < 5 | < 5 | < 5 | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| Sum (C10-C20)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>  | #   | #   | #   | #   | #   | mg/kg ts. |   |    |
| Sum (C6H6-C35)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small> | 15  | 17  | #   | #   | #   | mg/kg ts. |   |    |

### PAH-forbindelser

|                                                                           |        |        |        |        |        |           |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------|----|
| Fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>             | 0,028  | 0,021  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small> | 0,043  | 0,034  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(a)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>           | 0,029  | 0,019  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>   | 0,015  | 0,011  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Dibenz(a,h)anthracen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>    | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Sum af 7 PAH'er<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>         | 0,12   | 0,085  | #      | #      | #      | mg/kg ts. |      |    |

Klassificering iht. "Jordplan  
Sjælland"

Stevns Kommune  
Rådhuspladsen 4  
4660 Store Heddinge  
Att.: Mette Lynggaard

Rapportnr.: AR-26-VL-01012639-01  
Batchnr.: EUAA59-26012639  
Kundenr.: VL0001353  
Rapportdato: 12.03.2026  
Valideringskode: 7401B4786D

## Analyserapport

Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 05.03.2026  
Prøvetager: Eurofins VBM Laboratoriet VBM MAR  
Modt. dato: 05.03.2026  
Analyseperiode: 06.03.2026 - 12.03.2026

| Lab prøvenr:       | 862-2026-01263906 | Enhed | DL | Urel(%) |
|--------------------|-------------------|-------|----|---------|
| Prøvemærke:        | 2,2               |       |    |         |
| Prøvedybde m u.t.: | 2,4               |       |    |         |

|                                                |    |   |   |    |
|------------------------------------------------|----|---|---|----|
| Tørstof                                        | 89 | % | 1 | 15 |
| <small>DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk</small> |    |   |   |    |

### Metaller

|                                                                     |      |           |      |    |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|----|
| Bly (Pb)                                                            | 6,0  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| <small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> |      |           |      |    |
| Cadmium (Cd)                                                        | 0,14 | mg/kg ts. | 0,02 | 30 |
| <small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> |      |           |      |    |
| Chrom (Cr)                                                          | 16   | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| <small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> |      |           |      |    |
| Kobber (Cu)                                                         | 9,7  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| <small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> |      |           |      |    |
| Nikkel (Ni)                                                         | 11   | mg/kg ts. | 0,5  | 30 |
| <small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> |      |           |      |    |
| Zink (Zn)                                                           | 28   | mg/kg ts. | 2    | 30 |
| <small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> |      |           |      |    |

### Kulbrinter

|                                                |     |           |   |    |
|------------------------------------------------|-----|-----------|---|----|
| C6H6-C10                                       | < 2 | mg/kg ts. | 2 | 30 |
| <small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small> |     |           |   |    |
| C10-C15                                        | < 5 | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| <small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small> |     |           |   |    |
| C15-C20                                        | < 5 | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| <small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small> |     |           |   |    |
| C20-C35                                        | < 5 | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| <small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small> |     |           |   |    |
| Sum (C10-C20)                                  | #   | mg/kg ts. |   |    |
| <small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small> |     |           |   |    |
| Sum (C6H6-C35)                                 | #   | mg/kg ts. |   |    |
| <small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small> |     |           |   |    |

### PAH-forbindelser

|                                                |        |           |      |    |
|------------------------------------------------|--------|-----------|------|----|
| Fluoranthen                                    | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| <small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small> |        |           |      |    |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                        | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| <small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small> |        |           |      |    |
| Benzo(a)pyren                                  | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| <small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small> |        |           |      |    |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                          | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| <small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small> |        |           |      |    |
| Dibenz(a,h)anthracen                           | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| <small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small> |        |           |      |    |
| Sum af 7 PAH'er                                | #      | mg/kg ts. |      |    |
| <small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small> |        |           |      |    |

Klassificering iht. "Jordplan  
Sjælland" 0

Stevns Kommune  
Rådhuspladsen 4  
4660 Store Heddinge  
Att.: Mette Lynggaard

Rapportnr.: AR-26-VL-01012639-01  
Batchnr.: EUAA59-26012639  
Kundenr.: VL0001353  
Rapportdato: 12.03.2026  
Valideringskode: 7401B4786D

## Analyserapport

Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 05.03.2026  
Prøvetager: Eurofins VBM Laboratoriet VBM MAR  
Modt. dato: 05.03.2026  
Analyseperiode: 06.03.2026 - 12.03.2026

|                    |                   |       |    |         |
|--------------------|-------------------|-------|----|---------|
| Lab prøvenr:       | 862-2026-01263906 | Enhed | DL | Urel(%) |
| Prøvemærke:        | 2,2               |       |    |         |
| Prøvedybde m u.t.: | 2,4               |       |    |         |

### Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.  
Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.  
I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.  
Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.  
Klasseinddeling Sjælland iht.: "Vejledning i håndtering af forurennet jord på Sjælland, Juli 2001, 3. Udgave", bilag A3 (rettelsesblad september 2010).  
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

12.03.2026



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Eurofins VBM  
Laboratoriet Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end \*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
>: større end i.p.: ikke påvist  
#: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).


Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Stevns Kommune  
Rådhuspladsen 4  
4660 Store Heddinge

Dato: 12-03-2026  
Batch ID: EUAA59-26012639  
Rapport gruppe: 1

### Appendiks - Kromatogram : EUAA59-26012639-1

Prøve ID: 862-2026-01263901  
Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden  
Prøvemærkning: 1  
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



| Parameter      | Værdi | Enhed       |
|----------------|-------|-------------|
| C6H6-C10       | < 2   | mg / kg ts. |
| C10-C15        | < 5   | mg / kg ts. |
| C15-C20        | < 5   | mg / kg ts. |
| C20-C35        | 15    | mg / kg ts. |
| Sum (C10-C20)  | #     | mg / kg ts. |
| Sum (C6H6-C35) | 15    | mg / kg ts. |


Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.  
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.  
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Stevns Kommune  
Rådhuspladsen 4  
4660 Store Heddinge

Dato: 12-03-2026  
Batch ID: EUAA59-26012639  
Rapport gruppe: 1

### Appendiks - Kromatogram : EUAA59-26012639-1

Prøve ID: 862-2026-01263902  
Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden  
Prøvemærkning: 2  
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



| Parameter      | Værdi | Enhed       |
|----------------|-------|-------------|
| C6H6-C10       | < 2   | mg / kg ts. |
| C10-C15        | < 5   | mg / kg ts. |
| C15-C20        | < 5   | mg / kg ts. |
| C20-C35        | 17    | mg / kg ts. |
| Sum (C10-C20)  | #     | mg / kg ts. |
| Sum (C6H6-C35) | 17    | mg / kg ts. |


Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.  
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.  
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Stevns Kommune  
Rådhuspladsen 4  
4660 Store Heddinge

Dato: 12-03-2026  
Batch ID: EUAA59-26012639  
Rapport gruppe: 1

### Appendiks - Kromatogram : EUAA59-26012639-1

Prøve ID: 862-2026-01263903  
Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden  
Prøvemærkning: 1.1  
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



| Parameter      | Værdi | Enhed       |
|----------------|-------|-------------|
| C6H6-C10       | < 2   | mg / kg ts. |
| C10-C15        | < 5   | mg / kg ts. |
| C15-C20        | < 5   | mg / kg ts. |
| C20-C35        | < 5   | mg / kg ts. |
| Sum (C10-C20)  | #     | mg / kg ts. |
| Sum (C6H6-C35) | #     | mg / kg ts. |


Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.  
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.  
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Stevns Kommune  
Rådhuspladsen 4  
4660 Store Heddinge

Dato: 12-03-2026  
Batch ID: EUAA59-26012639  
Rapport gruppe: 1

### Appendiks - Kromatogram : EUAA59-26012639-1

Prøve ID: 862-2026-01263904  
Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden  
Prøvemærkning: 2.1  
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



| Parameter      | Værdi | Enhed       |
|----------------|-------|-------------|
| C6H6-C10       | < 2   | mg / kg ts. |
| C10-C15        | < 5   | mg / kg ts. |
| C15-C20        | < 5   | mg / kg ts. |
| C20-C35        | < 5   | mg / kg ts. |
| Sum (C10-C20)  | #     | mg / kg ts. |
| Sum (C6H6-C35) | #     | mg / kg ts. |


Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.  
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.  
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Stevns Kommune  
Rådhuspladsen 4  
4660 Store Heddinge

Dato: 12-03-2026  
Batch ID: EUAA59-26012639  
Rapport gruppe: 1

### Appendiks - Kromatogram : EUAA59-26012639-1

Prøve ID: 862-2026-01263905  
Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden  
Prøvemærkning: 1.2  
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



| Parameter      | Værdi | Enhed       |
|----------------|-------|-------------|
| C6H6-C10       | < 2   | mg / kg ts. |
| C10-C15        | < 5   | mg / kg ts. |
| C15-C20        | < 5   | mg / kg ts. |
| C20-C35        | < 5   | mg / kg ts. |
| Sum (C10-C20)  | #     | mg / kg ts. |
| Sum (C6H6-C35) | #     | mg / kg ts. |


Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.  
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.  
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

Stevns Kommune  
Rådhuspladsen 4  
4660 Store Heddinge

Dato: 12-03-2026  
Batch ID: EUAA59-26012639  
Rapport gruppe: 1

### Appendiks - Kromatogram : EUAA59-26012639-1

Prøve ID: 862-2026-01263906  
Sagsnavn: Sandfang - Møllerenden  
Prøvemærkning: 2.2  
Metode: REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID



| Parameter      | Værdi | Enhed       |
|----------------|-------|-------------|
| C6H6-C10       | < 2   | mg / kg ts. |
| C10-C15        | < 5   | mg / kg ts. |
| C15-C20        | < 5   | mg / kg ts. |
| C20-C35        | < 5   | mg / kg ts. |
| Sum (C10-C20)  | #     | mg / kg ts. |
| Sum (C6H6-C35) | #     | mg / kg ts. |

Informationerne i dette appendiks er ikke validerede og kan være blevet ændret.  
Referer venligst til den officielle analyserapport for præcise data eller kontakt laboratoriet.  
Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.